

令和7年度 犬山城関連主要事業（案）について

1. 犬山城の保存活用に関する事業

(1) 石垣調査の実施・・・【資料2】

【石垣調査】

○史跡犬山城跡の石垣の三次元測量等を行い、現状を調査して石垣カルテを作成し、保存・修理のための基礎資料とする。

実施個所：樅の丸東側、桐の丸、松の丸北西側、城山周辺等

調査期間：令和6年6月下旬～令和7年3月

【石垣年代調査】

○犬山城に残る石垣を他城の石垣と比較することで、その特徴を明らかにするとともに、文献資料、絵図等と照合することにより、石垣の構築年代、修理年代を推定する。

実施個所：本丸、樅の丸（詳細は今後調整）

委託先：名古屋工業大学濱田准教授（受託研究）

調査期間：令和7年9月～令和8年3月

(2) 犬山城城郭内樹木剪定伐採・・・【資料4】

○国宝犬山城天守・史跡犬山城跡 保存活用計画に基づき、遺構、眺望、来訪者、植生、景観に影響がある樹木を対象に、伐採、剪定等を実施。

内 容：杉の丸付近の樹木剪定のほか、杉の丸の東側を中心に管理対象木（石垣・眺望に影響を与える樹木等）の伐採を予定。

実施時期：樹木剪定 令和7年9月頃

樹木伐採 令和7年10月～令和8年2月頃

(3) 犬山城大手門枡形跡（犬山市福祉会館跡地）遺構確認調査・・・【資料10】

○史跡整備基本設計に必要な情報を得るため、大手口北側の土塁の北端、枡形南側の堀の北端を確認するための発掘調査を実施する。

内 容：調査区4か所、84㎡

実施時期：令和7年5月～8月頃

(4) 犬山城大手門枡形跡（犬山市福祉会館跡地）整備基本設計

○犬山城大手門枡形跡の一部である犬山市福祉会館跡地の史跡整備のための基本設計を行う。

①地盤調査

②遺構表示の条件及び方法の検討

③施設等の意匠・構造検討

④便益施設（建築物）の意匠・構造検討

⑤説明・案内施設、模型等の展示検討

⑥電気、機械、給排水設備の検討

⑦造成、植栽等環境整備の検討

⑧基本設計図の作成

⑨イメージ図作成

(5) 犬山城防災対策計画策定

○国宝犬山城天守の火災予防から早期発見・通報、避難誘導・初期消火、消防隊による消火活動までの総合的な検討を行い、それを実現するための手法を定めた「(仮) 犬山城防災対策計画」を策定することにより、防災設備改修などのハード、警備・運営などのソフトの両面からの防災対策強化を計画的に進める。合わせて、天守の地震及び風水害対策や、石垣を中心とした史跡犬山城跡の防災対策も計画に位置付け、来訪者の安全確保、史跡の恒久的保存に万全を期す。

策定期間：令和5～7年度

策定体制：犬山城防災対策検討委員会

《令和7年度協議予定内容》

①犬山城天守の防災対策の方法の検討

- ・更新、新設する防災設備の仕様の検討
- ・火災発生時の警備員の初期消火・避難誘導活動の改善策の検討

②史跡犬山城跡の防災対策の基本方針

③史跡犬山城跡の防災対策の方法の検討

(6) 犬山城天守高欄修理工事実施設計

○天守4階高欄の束、地覆等に腐朽が発生しているため、埋木・矧木による部分修理を行う。また、腐朽の進行を遅らせるため、部材を銅板で覆うなどの措置ができないか検討する。

内 容：修理工事の実実施設計を予定。

実施時期：令和7年度後半

(7) 「近世城郭の天守群」の取り組み

○令和6年10月に、文化庁より「彦根城」に係るイコモス事前評価結果が公表された。彦根城の動向を注視しつつ、今後の活動の方向性を検討する。

- ・令和6年度に続き国宝五城合同床みがきを実施予定。
- ・3市市民交流会（松江市で開催予定）
- ・国宝五城サミット（松江市）への参加
- ・海外専門家（ICOFORT委員長）による意見交換（調整中）

2. 犬山城の管理に関する事業

(1) 主な維持・修繕

○来訪者が快適に登閣してもらうために、経年劣化した設備等を適切に維持・修繕する。

- ・犬山城天守高欄の間及び階段カーペット張替修繕
- ・登閣道側溝修繕
- ・犬山城内草刈
- ・犬山城本丸内夜間照明投光器修繕

(2) 入場管理全般の見直し

○令和6年度の調査、検討結果を踏まえて下記の内容に順次取り組む。

- ①入場登閣料の改定
- ②デジタルチケット導入
- ③定員制、時間帯チケットの販売等による入場者数の上限設定

(3) 犬山城の消防訓練及び無料開放の実施・防災対策強化

○犬山城防災訓練の実施（日程調整調整中）

- ・文化財の防災意識を高めるとともに発災時の初動対応を円滑に行えるよう、文化財防火デーに合わせ、犬山城職員、犬山市消防本部・消防署等との合同消防訓練を実施。（予定）

○AED 救急用具操作実践訓練、消火用具操作実践訓練（予定）

- ・万が一急病人が発生した場合、救急車到着までの救急用具操作実践訓練を実施。
- ・初期消火のための消火用具の操作訓練を実施。