



工種・種別・細別		規 格			単位	数 量	植栽密度	客土量 (m3、m2)	備 考
記号	樹 種 名	H	C	W					
シラ	シラカシ	3.5	0.18	1.0	本	5		0.6m3	二脚支柱 添木付
ホル	ホルトノキ	3.0	0.18	0.8	本	12		1.44m3	二脚支柱 添木付
	イヌマキ	2.0		0.5	本	101	2本/m	4.0m3	生垣支柱
	ヒベリカム・カリシナム	10.5pt	3芽立		鉢	1,500	25鉢/m2	9.0m3	
	張芝	改良野芝			m2	736		736m2	

注意事項
(1) 平坦地に張芝、種子播種及び客土吹付けを行う場合は、
地表面にラウンディングを施し表面排水勾配を確保し、植栽地の滞水を防ぐ。
(2) 植栽後、完成検査までの灌水は原則として請負者の負担にて行う。
(3) 改良野芝はベタ張、エルトロ芝同等品以上とし、ロール芝(0.5m×2.0m)を標準とする。
なお、施工方法等については、愛知県土木工事標準仕様書 第8編 公園緑地編 2-3-6
地被類植栽工によるものとする。

工 事 名	25-犬山市羽黒中央公園園地整備工事		
図 面 名	植栽平面図		
縮 尺	A1 1 / 500 A3 1 / 1000	図面番号	19 / 71
完成年月	平成26年 6月		
施工者名	株式会社 富士グリーンテック		